METODOLOGÍA

A continuación se describe el método de trabajo que se usó para éste proyecto, y consta de tres etapas: Análisis, Síntesis y Propuesta.

1.- ANÁLISIS:

Se recopiló la información necesaria sobre el usuario del Centro Comunitario, sus necesidades y demandas para el edificio a proyectar, así como de los programas del Instituto Saeta. Todo esto mediante investigación, entrevistas y encuestas.

También se consiguió la información del terreno donde ubicar el edificio, se realizaron visitas al mismo, se tomaron medidas y fotografías. Se obtuvo la información de la infraestructura de la zona y las características naturales del mismo.

Se obtuvo información sobre los lineamientos y normatividad necesarios para el desarrollo de una propuesta arquitectónica completa y dentro del marco que manifiestan las autoridades.

Se investigó sobre materiales utilizados en la zona, aquellos accesibles a la economía del cliente y los que más favorecen a la construcción del edificio.

Se hizo un análisis sobre otros centros comunitarios, sus actividades, así como los espacios con los que cuentan, aspectos formales, de materiales y aspectos funcionales.

Por último se llegó a una síntesis de toda esta información que sirvió para después obtener datos prácticos en la realización del proyecto. Se obtuvieron planos de localización, fotografías y documentación que justifica la propuesta arquitectónica.

2.- SÍNTESIS

En esta etapa se hizo una abstracción de la información, se construyó un programa arquitectónico, y se realizaron croquis y diagramas para hacer más comprensible la relación

de espacios y actividades dentro del edificio y concluir con la propuesta de un partido arquitectónico, que incluye propuestas de materiales a ser utilizados en el proyecto.

3.- PROPUESTA ARQUITECTÓNICA:

- ✓ Anteproyecto:

En ésta sub-etapa se generó una propuesta de diseño arquitectónico para el Centro Comunitario de Desarrollo Integral, se propuso la distribución de los espacios en planta, alzados y cortes, y se hicieron perspectivas para ver cómo es formalmente el edificio.

Todo esto mediante varios intentos conceptuales, donde se generaron varias propuestas, eligiendo la más adecuada.

- ✓ Proyecto ejecutivo:

En ésta sub-etapa se definió la propuesta logrando una mejor relación en los espacios y dando un enfoque constructivo, se realizaron planos estructurales y aquellos necesarios para una mejor comprensión del edificio, para hacer posible su construcción. Se incluyen planos de instalaciones y detalles.